

MAIRIE de FONTAIN - 25660

Aménagement du petit chemin de descente depuis la Mairie

Description	Quantité	P.U. HT	Montant HT	TVA
Préparation du support existant : décapage - évacuation des déblais - apport de concassé 0/31,5 - profilage et compactage	190 m2			
Mise en place de bordures : P1 - pose sur béton - joints ciment - pour délimitation de l'enrobé et arrêt de l'eau -	45 ML			
Mise en place de caniveaux : béton ACO 200 - grille fonte - pose sur béton -	2,50 ML			
Remise à niveau de regard existant	3 U			
Confection d'un béton bitumeux : enrobé noir 0/6 porphyre - à raison de 130 kg/m2, sur une largeur de 2,50 m -	175 M2			
Mise en place de graviers : au bord des parties enrobées pour finitions	Forfait			
	Total HT			
	TVA			
	Total TTC			