

MAIRIE de FONTAIN - 25660

Travaux au Cimetière

Description	Quantité	P.U. HT	Montant HT	TVA
<u>Chemin cimetière</u>				
Préparation du support existant : décapage - évacuation des déblais - apport de concassé 0/31,5 - profilage et compactage -	85 M2			
Mise en place de bordures T3 granitées grises - ou Mise en place de bordures T3 béton -	25 ML			
Confection d'un béton bitumeux noir 0/6 porphyre - à raison de 130 kg/m2 -	85 M2			
<u>Allée cimetière devant les tombes</u>				
Démontage ancien béton et évacuation	Forfait			
Mise en place d'un coffrage pour arrêt béton -	17 ML			
Confection d'un béton dosé 350 kg avec ferrailage -	10 M2			
	Total HT			
	TVA			
	Total TTC			